

2. Zakres opracowania obejmuje budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Błachowie o długości 1500 mb

Dz. nr. 160,165,310/161,311/161,291/158,290/158

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji objętej niniejszym projektem jest budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Błachów.

Opracowanie obejmuje wykonanie robót drogowych na odcinkach o łącznej długości **1500 mb**

1. Wykonanie korytowania istniejącego pasa na głębokość 30 cm

$$545 \text{ mb} \times 4,00 \text{ mb} = 2180 \text{ m}^2$$

$$955 \text{ mb} \times 3,50 \text{ mb} = 3343 \text{ m}^2 \quad \text{Ogółem} = 5523 \text{ m}^2$$

2. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm

$$545 \text{ mb} \times 4,00 \text{ mb} = 2180 \text{ m}^2$$

$$955 \text{ mb} \times 3,50 \text{ mb} = 3343 \text{ m}^2 \quad \text{Ogółem} = 5523 \text{ m}^2$$

3. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm

$$545 \text{ mb} \times 4,00 \text{ mb} = 2180 \text{ m}^2$$

$$955 \text{ mb} \times 3,50 \text{ mb} = 3343 \text{ m}^2 \quad \text{Ogółem} = 5523 \text{ m}^2$$

4. Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu standard II o grubości 4 cm

$$545 \text{ mb} \times 3,50 \text{ mb} = 1908 \text{ m}^2$$

$$955 \text{ mb} \times 3,0 \text{ mb} = 2865 \text{ m}^2 \quad \text{Ogółem} = 4773 \text{ m}^2$$