

2. Zakres opracowania obejmuje budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Klekotnej o długości 1210 mb

Dz. nr. 32,83,104

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji objętej niniejszym projektem jest budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Klekotna.

Opracowanie obejmuje wykonanie robót drogowych na odcinkach o łącznej długości **1210 mb**

1. Wykonanie korytowania istniejącego pasa na głębokość 30 cm

$$425 \text{ mb} \times 4,00 \text{ mb} = 1700 \text{ m}^2$$

$$785 \text{ mb} \times 3,50 \text{ mb} = 2748 \text{ m}^2$$

Ogółem = 4448 m²

2. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm

$$425 \text{ mb} \times 4,00 \text{ mb} = 1700 \text{ m}^2$$

$$785 \text{ mb} \times 3,50 \text{ mb} = 2748 \text{ m}^2$$

Ogółem = 4448 m²

3. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm

$$425 \text{ mb} \times 4,00 \text{ mb} = 1700 \text{ m}^2$$

$$785 \text{ mb} \times 3,50 \text{ mb} = 2748 \text{ m}^2$$

Ogółem = 4448 m²

4. Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu standard II o grubości 4 cm

$$425 \text{ mb} \times 3,50 \text{ mb} = 1488 \text{ m}^2$$

$$785 \text{ mb} \times 3,0 \text{ mb} = 2355 \text{ m}^2$$

Ogółem = 3843 m²