

5. Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu standard II o grubości 3 cm

$$545 \text{ mb} \times 3,50 \text{ mb} = 1908 \text{ m}^2$$

$$955 \text{ mb} \times 3,0 \text{ mb} = 2865 \text{ m}^2$$

Ogółem = 4773 m²

6. Wykonanie 19 szt zjazdów o łącznej powierzchni **380 m²**

7. Uzupełnienie poboczy kłincem na szerokości 0,50 mb po obu stronach projektowanej drogi na grubości 10 cm

$$1500 \text{ mb} \times 0,50 \text{ mb} \times 2 = 1500 \text{ m}^2$$

8. Wykonanie przepustów Ø 40 cm na zjazdach z murkami czołowymi o długości **10,00 mb**

9. Przebudowa istniejących przepustów Ø 50 cm wraz z murkami czołowymi o długości **24,00 mb**

10. Odmulenie istniejących rowów o grubości namułu 40 cm długość **175 mb**

2.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy teren położony jest w Błachowie. Całe trasy położone są na działkach nr **160,165,310/161,311/161,291/158,290/158** i całkowitej długości **1500 mb**. Cały odcinek drogi przebiega przez obszar wiejski i stanowi dojazd do gruntów rolnych.

Teren projektowanej drogi posiada następujące uzbrojenie:

- Istniejąca sieć wodociągowa