

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Ocieplenie budynku w Dobrodzieniu ul. Piastowska 6					
1	KNR 4-01 d.1 0307-01	Przemurów ciągłe pęknięć w ścianach z cegieł	m		
		3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 d.1 0308-04	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegły	szt.		
		18.00	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR 4-01 d.1 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych (8,05+6,65)x0,5x5,0m - 180x1,30 14,00x6,65-1,47x2,35-1,35x1,40+1,65x1,40-1,75x1,40x2 1,40x6,85+1,96x14,50-1,20x2,20x2 6,32x14,50-1,35x1,40-2,50x2,70-1,90x1,40	m ²		
		227.20	m ²	227.200	
				RAZEM	227.200
4	KNR 4-01 d.1 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		14.00	m	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNR 4-01 d.1 0527-06 analogia	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm	m		
		14.00	m	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNR 0-17 d.1 2610-01 analogia	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 70 gr.12cm - Ocieplenie ściany płytami styropianowymi na kleju i kołkach grub. 12cm	m ²		
		227.20	m ²	227.200	
				RAZEM	227.200
7	KNR 0-23 d.1 0933-02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku silkatowego	m ²		
		227.20	m ²	227.200	
				RAZEM	227.200
8	KNR 0-23 d.1 2614-11	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		25.00	m	25.000	
				RAZEM	25.000
9	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 6,0x(8,55+7,05)x0,50+14,0x7,05+14,0x7,05+2,0x14,50+1,40x7,50+6,30x15,0	m ²		
		279.50	m ²	279.500	
				RAZEM	279.500
10	KNR 4-01 d.1 0354-06 analogia	Wykucie z muru kraty okiennej	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 d.1 0354-06 analogia	Wykucie z muru innych elementów	szt.		
		20.00	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru parapetów betonowych	m		
		16.70	m	16.700	
				RAZEM	16.700
13	KNR 4-01 d.1 0321-04	Zamontowanie nowych parapetów szer.cm 2,0+0,60+1,60+2,05+1,85x2+1,45+1,75+1,45+2,05 parapety z tworzywa lub lastriko + koszt parapetów	szt.		
		10.00	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 4-01 d.1 0108-03 + KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km	m ³		
		1.00	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000