Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze			
1.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	3,17		ha
2 Roboty ziemne - Wykonanie warstwy wyrównawczej			
2.1 KNNR 1/215/2 (2) Przemieszczanie spycharkami dowiezionych odpadów oraz zmagazynowanej ziemi na odległość do 10˙m, kategoria gruntu IV	10 170,00		m3
2.2 KNNR 1/215/4 (2) Przemieszczanie spycharkami dowiezionych odpadów oraz zmagazynowanej ziemi, za każde rozpoczęte 10˙m odległości 10-30 m, kategoria gruntu IV	5 085,00	2,00	m3
2.3 KNNR 1/215/6 (2) Przemieszczanie spycharkami dowiezionych odpadów oraz zmagazynowanej ziemi, za każde rozpoczęte 10˙m odległości 30-60˙m, kategoria gruntu IV	2 543,00	2,00	m3
2.4 KNNR 1/407/6 (2) Formowanie i zagęszczanie dowiezionych odpadów oraz zmagazynowanej ziemi spycharkami gąsienicowymi, grunt kategorii IV, moc 100KM	10 170,00		m3
2.5 KNNR 1/409/8 (2) Zagęszczenie nasypów walcami, samojezdnymi wibracyjnymi, grunt kategorii III	10 170,00		m3
2.6 KNR 201/121/1 Pomiary kontrolne wskaźnika zagęszczenia gruntu - kalkulacja własna	3,17		ha
3 Roboty ziemne - Wykonanie okrywy rekultywacyjnej			
3.1 KNNR 1/215/1 (2) Przemieszczanie spycharkami zmagazynowanej ziemi, odległość do 10˙m, kategoria gruntu I-III	6 780,00		m3
3.2 KNNR 1/215/3 (2) Przemieszczanie spycharkami zmagazynowanej ziemi, za każde rozpoczęte 10˙m odległości 10-30˙m, kategoria gruntu I-III	3 390,00	2,00	m3
3.3 KNNR 1/215/5 (2) Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, za każde rozpoczęte 10˙m odległości 30-60˙m, kategoria gruntu I-III	1 695,00	2,00	m3
3.4 KNNR 1/218/1 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74˙kW (100KM), kategoria gruntu I-II	20 000,00		m2
4 Rekultywacja biologiczna			
4.1 KNR 231/1509/5 (1) Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,5˙km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, materiały sztukowe do 50˙kg - Analogia	1,00	4,00	t
4.2 KNR 221/215/5 Wysiew nawozów mineralnych i wapna nawozowego, sprzętem motorowym, teren płaski	2,00		ha
4.3 KNR 221/406/1 Wykonanie łąk parkowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II	2,00		ha
4.4 KNR 221/215/5 Wysiew nawozów mineralnych i wapna nawozowego, sprzętem motorowym, teren płaski - krotnośc 3,0	2,00	3,00	ha
4.5 KNR 221/702/8 Pielęgnacja mechaniczna wykonywanych siewem łąk parkowych	31 702,00	3,00	m2
5 Instalacja do odgazowania składowiska - pochodnie do spalania gazu			
5.1 Wiercenie studni odgazowujących do głębokości 10 m z rurami perforowanymi fi 160 mm PE z redukcją końcową do fi 110 mm - Kalkulacja własna	10,00	3,00	m
5.2 Pochodnie do spalania gazu składowiskowego - 3 szt. wraz z montażem - Kalkulacja własna	3,00		kpl
6 Pomiary geodezyjne powykonawcze			
6.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	3,17		ha
6.2 Operat geodezyjny powykonawczy z wniesieniem do Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego - kalkulacja własna	1,00		szt
7 Monitoring składowiska odpadów			
7.1 Zabudowa piezometrów dla monitoringu wód podziemnych - Kalkulacja własna	3,00		kpl
7.2 Monitoring składowiska odpadów w okresie 2 lat - Kalkulacja własna Pobór co 6 miesięcy po 3 próby jednorazowo przez okres 2 lat 2*3*2 = 12,00 12,00	12,00		kpl
8 Wyposażenie systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień			
8.1 Kontenery tródzielne KP-7 poj. 7,0 m3 - Kalkulacja własna	3,00		szt
8.2 Kontenery otwarte KP-7 poj. 7,0 m3 - Kalkulacja własna	2,00		szt