

**2. Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej
w Gosławicach ul. Polna o łącznej długości 133 mb
Dz. nr. 61/2 km. 14**

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji objętej niniejszym projektem jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gosławice.

Opracowanie obejmuje wykonanie robót drogowych na odcinku o łącznej długości **133 mb**

1. Wykonanie korytowania istniejącego pasa na głębokość 43 cm

$$133 \text{ mb} \times 4,00 \text{ mb} = 532 \text{ m}^2$$

Ogółem = 532 m²

2. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm

$$133 \text{ mb} \times 4,00 \text{ mb} = 532 \text{ m}^2$$

Ogółem = 532 m²

3. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm

$$133 \text{ mb} \times 4,00 \text{ mb} = 532 \text{ m}^2$$

Ogółem = 532 m²

4. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm

$$133 \text{ mb} \times 4,00 \text{ mb} = 532 \text{ m}^2$$

Ogółem = 532 m²