

2. Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej w Główczych ul. Rolna i ul. Sportowa o łącznej długości 280 mb Dz. nr. 241/7,244/4,248/4,289/4 km. 153

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji objętej niniejszym projektem jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Główczyce.

Opracowanie obejmuje wykonanie robót drogowych na odcinku o łącznej długości 280 mb

1. Wykonanie korytowania istniejącego pasa na głębokość 43 cm

$$280 \text{ mb} \times 3,50 \text{ mb} = 980 \text{ m}^2$$

Ogółem = 980 m²

2. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm

$$280 \text{ mb} \times 3,50 \text{ mb} = 980 \text{ m}^2$$

Ogółem = 980 m²

3. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm

$$280 \text{ mb} \times 3,50 \text{ mb} = 980 \text{ m}^2$$

Ogółem = 980 m²

4. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm

$$280 \text{ mb} \times 3,50 \text{ mb} = 980 \text{ m}^2$$

Ogółem = 980 m²