

5. Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu standard II o grubości 4 cm

$$510 \text{ mb} \times 3,50 \text{ mb} = 1785 \text{ m}^2$$

Ogółem = 1785 m²

6. Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu standard II o grubości 4 cm

Ogółem = 1785 m²

7. Wykonanie 20 szt zjazdów o łącznej powierzchni **400 m²**

8. Uzupelnienie poboczy klincem na szerokości 0,50 mb po obu stronach projektowanej drogi na grubości 10 cm

$$510 \text{ mb} \times 0,50 \text{ mb} \times 2 = 510 \text{ m}^2$$

9. Wykonanie przepustu Ø 80 cm o długości **9,00 mb**

2.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy teren położony jest w Rzędowicach. Cała trasa położona jest na działce nr **145,359/163,317/216,168** i całkowitej długości **510 mb**. Cały odcinek drogi przebiega przez obszar wiejski i stanowi dojazd do gruntów rolnych.

Teren projektowanej drogi posiada następujące uzbrojenie:

- Istniejąca sieć wodociągowa