

5. Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu standard II o grubości 4 cm

$$280 \text{ mb} \times 3,00 \text{ mb} = 840 \text{ m}^2$$

Ogółem = 840 m²

6. Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu standard II o grubości 4 cm

$$280 \text{ mb} \times 3,00 \text{ mb} = 840 \text{ m}^2$$

Ogółem = 840 m²

7. Wykonanie 11 szt zjazdów o łącznej powierzchni **220 m²**

8. Uzupełnienie poboczy klincem na szerokości 0,50 mb po obu stronach projektowanej drogi na grubości 10 cm

$$280 \text{ mb} \times 0,50 \text{ mb} \times 2 = 280 \text{ m}^2$$

2.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy teren położony jest w Głównych. Cała trasa położona jest na działkach **241/7,244/4,248/4,289/4** i całkowitej długości **280 mb**. Cały odcinek drogi przebiega przez obszar wiejski i stanowi dojazd do gruntów rolnych.

Teren projektowanej drogi posiada następujące uzbrojenie:

- Istniejąca sieć wodociągowa

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektem objęto teren położony w Głównych. Na terenie tym projektuje się przebudować istniejącą drogę wewnętrzną na długości **280 mb**.

Projektowana droga położona jest na działkach nr. **241/7,244/4,248/4,289/4**